



ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๙ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธี e - bidding และราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน



ส่วนราชการ กองช่าง งานธุรการ

ที่ รบ ๕๒๙๐๓/๖๕๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับการจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

บันทึกข้อความ

เลขที่รับ 242
14 เม.ย. 2563
09.17 น.

เลขที่ส่ง 238
13 เม.ย. 2563
13.14 น.

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ ๒๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องกองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สรุปผลการประชุมพิจารณาได้ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๘๒๓,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) (กำหนดเป็นราคากลาง) ซึ่งไม่คิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพราะได้รวมอยู่ในค่างาน Factor F แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และรายละเอียดตามแบบ พร.๔, พร.๕, ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) ที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

- เสนอขอความเห็นชอบ
- เสนอราคาโครงการก่อสร้าง

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยภัทร์ ญาณชาญปรีชา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐชัย เสาทอง)

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(คงฤทธิ เกตุคง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

-เห็นควรให้ความเห็นชอบ

(นางสาวปานิสรา อธิพิพัทรโชติ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เห็นชอบ

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

วันที่ 13 เม.ย. 2563

ลงนามฝ่าย
ด้านวิศวกรรมโยธา

๒๕๖๓/๑๕๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๙ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไชยภัทร์ ญาณชาญปรีชา
 - ๗.๒ นายรัฐชัย เสาทอง
 - ๗.๓ จำลิบเอกคงฤทธิ์ เกตุคง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ส่วนราชการ: กองช่าง

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนซอย 5

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประมาณราคา: วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ:

กองช่าง

ประมาณการ:

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	1,338,413.63	1.3624	1,823,454.72	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			1,823,454.72	
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			1,823,400.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 289/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้ตรวจสอบ

เห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายไชยภัทร์ ญาณชาญปรีชา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายรัฐชัย เสาทอง)

ลงชื่อ..จ.ส.อ..... กรรมการ

(คงฤทธิ เกตุคง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 5 เพื่อทำการก่อสร้างถนน

แบบ ปร.4

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 609 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,436 ตารางเมตร

น.4/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

4.14-6.2.8

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 20.61 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย จ.ส.อ.คงฤทธิ์ เกตุคง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						1,230,129.05	
4.14	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.							
	- เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 X 65 x 60 x 6 มม.	159.21	กก.	19.39	10.00	29.39	4,679.18	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	18.48	กก.	19.23	10.00	29.23	540.17	
	- เหล็ก Flat bar ขนาด 125 x 4 มม.	23.71	กก.	21.01	10.00	31.01	735.24	
	- ทาลิกันสนิม	7.00	ตร.ม.	35.00	35.00	70.00	490.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	15.26	กก.	17.79	4.10	21.89	334.04	
	- เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.	16.64	กก.	17.36	3.30	20.66	343.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.95	กก.	32.71	-	32.71	31.07	
	- คอนกรีตฝาบ่อพัก 280 ksc.	0.14	ลบ.ม.	1,950.00	306.00	2,256.00	315.84	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2"	1.00	ม.	175.26	-	175.26	175.26	
	รวม						180,462.56	
5	งานตีเส้นจราจร							
5.1	สีเทอร์โมพลาสติก	206.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	59,740.00	3 เส้น
5.2	Rumble Strips	6.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	1,740.00	กว้าง 0.15 ม.
5.3	ทางม้าลาย		แท่ง					กลางตี 1 เส้น
	รวม						61,480.00	3 ม.
6	งานจราจรสังเคราะห์							
6.1	งานปรับปรุง							
	6.1.1 หลัคนำโค้ง ค.ส.ล.		หลัก					
	6.1.2 หลักริโกลเมตร		หลัก					
	6.1.3 GUARD RAIL		เมตร					
6.2	งานติดตั้ง							
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด					
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.		ชุด					
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด					
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3-บ55		ชุด					
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60, ต61		ชุด					
	6.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62		ชุด					
	6.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63, ต66		ชุด					
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64, ต67		ชุด					
	ยอดยกไป						1,299,253.63	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 5 เพื่อทำการก่อสร้างถนน

แบบ ปร.4

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 609 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,436 ตารางเมตร

น.5/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

6.2.10-6.2.32

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 20.61 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย จ.ส.อ.คงฤทธิ์ เกตุคง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา					1,299,253.63		
6.2.9	ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด					
6.2.10	ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด					
6.2.11	ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด					
6.2.12	ป้ายจราจรแบบ ต75		ชุด					
6.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด					
6.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต77		ชุด					
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด					
6.2.16	ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด					
6.2.17	ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด					
6.2.18	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต60, ต61		ชุด					
6.2.19	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+962		ชุด					
6.2.20	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต3, ต66		ชุด					
6.2.21	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต64, ต67		ชุด					
6.2.22	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต65, ต68		ชุด					
6.2.23	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55-ต69		ชุด					
6.2.24	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต71, ต73		ชุด					
6.2.25	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต74		ชุด					
6.2.26	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต75		ชุด					
6.2.27	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต76		ชุด					
6.2.28	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต77		ชุด					
6.2.29	หลักนำโค้ง คสล.		หลัก					
6.2.30	กระจกุนุณ 24 "พร้อมเสาเหล็กอบสังกะสี 2 1/2"	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
6.2.31	หลักเขตทาง คสล.		หลัก					
6.2.32	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1	2.00	ชุด	18,080.00	-	18,080.00	36,160.00	
	รวม						39,160.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน						1,338,413.63	