ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร และบ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 256,000.- บาท (-.สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และราคากลางของงานก่อสร้าง 256,000.- บาท (-.สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช. 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	256,000.- บาท (-.สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร และบ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 256,000.- บาท (-.สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)
5.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบ ปร.4 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นายสรพงษ์	ดวงคล้าย	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
3.สิบตรีวีรภัทร์	เทพสุธา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ต้นฉบับ
เลขรับที่ 556
วันที่ 1 ธ.ค. 2560
เวลา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ส่วนราชการ: กองช่าง

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 5/1 หมู่ที่ 6

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน **ประมาณราคา:** วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: กองช่าง **ประมาณการ:** แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	186,693.50	1.3624	254,351.22	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			257,851.22	
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			256,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	**สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน**			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณราคา สิบตรี.....
(วีรภัทร์ เทพสุธา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ.....
(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ...พันจ่าเอก.....
(อดุลย์ ไชยยศ)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

อนุมัติ.....
(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน
30 พ.ย. 2560

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 414/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย5/1 หมู่ที่ 6 **แบบ ปร.4**

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร น.1/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่ 1-6

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ราคาน้ำมัน 25.13 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย สิบตรีวีรภัทร์ เทพสุธา เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	-	-	-	-	-	13,262.88	
2	งานผิวทาง	-	-	-	-	-	77,453.82	
3	งานผิวไหล่ทาง	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร	-	-	-	-	-	-	
5	งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.	-	-	-	-	-	95,976.80	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			186,693.50	
				FACTOR F 1.3624			67,657.72	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง			254,351.22	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย				3,500.00	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง			257,851.22	
				ปรับงบประมาณคงเหลือ			256,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย5/1 หมู่ที่ 6 **แบบ ปร.4**

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร น.2/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน **ราคาน้ำมัน** 25.13 **บาท/ลิตร** 1-4

ประมาณการโดย สิบตรีวีรภัทร์ เทพสุธา **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
1.1	ขุดรื้อทาง ผิวทางเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
1.2	งานบดทับผิวทางเดิมที่ขุดรื้อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.3	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	177.00	ตร.ม.	-	8.02	8.02	1,419.54	
1.4	หินคลุกบดอัดแน่น	17.70	ลบ.ม.	-	-	493.82	8,740.61	
1.5	ทรายหยาบ	8.85	ลบ.ม.	286.59	64.00	350.59	3,102.72	
	รวม						**13,262.88**	
2	**งานผิวทาง**							
2.1	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา0.15 ม.Strength 280ksc.	27.88	ลบ.ม.	1,940.00	306.00	2,246.00	62,618.48	
2.2	ตัดรอยต่อและหยอดยาง	35.00	เมตร	70.00	15.00	85.00	2,975.00	
2.3	เหล็กไวเมท RB4มม.@0.20ม.	177.00	ตร.ม.	31.00	5.00	36.00	6,372.00	
2.4	เหล็ก Dowel RB 15 มม.	20.85	กก.	20.72	3.30	24.02	500.82	
2.5	เหล็ก DB12 มม.	35.52	กก.	17.92	2.90	20.82	739.53	
2.6	งานไม้แบบข้าง 2 ข้าง	17.70	ตร.ม.	90.00	150.00	240.00	4,248.00	
	รวม						**77,453.82**	
3	**งานผิวไหล่ทาง**							
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.3	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.4	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.5	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	รวม						-	
4	**งานตีเส้นจราจร**							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก ขาวทึบคู่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.3	ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						-	
	ยอดยกไป						90,716.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย5/1 หมู่ที่ 6 **แบบ ปร.4**

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร น.3/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน **ราคาน้ำมัน** 25.13 บาท/ลิตร 5

ประมาณการโดย สิบตรีวีรภัทร์ เทพสุธา **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						**90,716.70**	
5	**งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.**							
5.1	**งานท่อระบายน้ำ**							
	5.1.1 ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø0.40x1.00 เมตร	52.00	ท่อน	-	-	760.00	39,520.00	ราคารวม
	5.1.2 คอนกรีตหยาบรองท่อ	3.82	ลบ.ม.	1,350.00	306.00	1,656.00	6,325.92	ขุด กลบ วาง
	5.1.3 ทรายหยาบรองท่อ	1.91	ลบ.ม.	286.59	64.00	350.59	669.63	และยาแนว
	5.1.4 ทรายถมหลังท่อ	14.56	ลบ.ม.	258.59	64.00	322.59	4,696.91	
	5.1.5 ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	18	เมตร	317.00	100.00	417.00	7,506.00	
5.2	**งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.84 x 1.24 ม. 6 บ่อ**							
	5.2.1 เหล็ก RB 9 มม.	123.00	กก.	16.88	2.90	19.78	2,432.94	
	5.2.2 เหล็ก DB 12 มม.	283.02	กก.	17.92	2.90	20.82	5,892.48	
	5.2.3 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	32.71	-	32.71	392.52	
	5.2.4 ไม้แบบ	11.33	ตร.ม.	90.00	150.00	240.00	2,719.20	
	5.2.5 ตะปู	12.78	กก.	34.11	-	34.11	435.93	
	5.2.6 คอนกรีต Strength 240ksc.	6.00	ลบ.ม.	1,750.00	306.00	2,056.00	12,336.00	
	5.2.7 เหล็กฉากขาเท่ากัน 50x50x6 มม.	79.74	กก.	18.00	8.00	26.00	2,073.24	
	5.2.8 เหล็ก Flat Bar 50x6 มม.	309.12	กก.	17.00	8.00	25.00	7,728.00	
	5.2.8 เหล็ก Flat Bar 50x9 มม.	58.44	กก.	20.00	8.00	28.00	1,636.32	
	5.2.9 ทาสีกันสนิม	21.00	ตร.ม.	30.00	35.00	65.00	1,365.00	
	5.2.10 คอนกรีตฝาบ่อพักเหล็ก	0.12	ลบ.ม.	1,750.00	306.00	2,056.00	246.72	
	รวม						**95,976.80**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						**186,693.50**	

ลงชื่อ สิบตรี.....ผู้ประมาณราคา

(วีรภัทร์ เทพสุธา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง