



ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 14/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร และบ่อพักหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน.-) โดยวิธีสอบราคา และราคากลางของงานก่อสร้าง 1,200,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน.-)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 103/8 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช. 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

( นายสุทธิเดช ริมธีระกุล )  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                  |   |                      |               |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 1.ชื่อโครงการ                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด<br>ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 14/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน   |                      |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ           | กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  |                      |               |
| 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 1,200,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน.-)   |                      |               |
| 3.ลักษณะงานโดยสังเขป             | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร<br>ยาว 215 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø<br>0.40 x 1.00 เมตร และบ่อบำบัดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย |                      |               |
| 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | 31 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 1,200,000.- บาท  |                      |               |
| 5.บัญชีประมาณการราคากลาง         | แบบ ปร.4<br>แบบ ปร.5  |                      |               |
| 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |   |                      |               |
| 1.นายเวชพิสุทธิ์                 | สุดใจ   | ผู้อำนวยการกองช่าง   | ประธานกรรมการ |
| 2.นายสรพงษ์                      | ดวงคล้าย  | หัวหน้าฝ่ายการโยธา   | กรรมการ       |
| 3.สิบตรีวีรภัทร์                 | เทพสุธา   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

งานวัสดุ  
เลขรับที่ 419 แบบ ปร.5  
วันที่ 8 ส.ค. 2560  
เวลา 16.16 น.

ราชการ: กองช่าง

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 14/1 หมู่ที่ 1

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประมาณราคา: วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560


สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ:

กองช่าง


ประมาณการ: แบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

| ลำดับ | รายการ                               | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                 |
|-------|--------------------------------------|---|----------|--|--------------------------|
| 1     | ประเภทงานอาคาร                       |   |          |  | Factor F                 |
| 2     | ประเภทงานทาง                         | 927,086.07                              | 1.3000   | 1,205,211.89                           | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%      |
| 3     | ประเภทงานชลประทาน                    |   |          |  | เงินประกันผลงานหัก 0%    |
| 4     | ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม         |   |          |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%       |
| 5     | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ          |   |          | 3,500.00                               | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
|       | รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน        |   |          | 1,208,711.89                           |                          |
|       | ปรับงบประมาณคงเหลือ                  |   |          | 1,200,000.00                           |                          |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร | หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน                  |          |  |                          |
|       | เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.         |   |          |  |                          |

ประมาณราคา ส.ต. 

(วิรัช เทพสุธา)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ 

(ดร.ศิวัช บุญเกิด)


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตรวจสอบ 

(นายเวชพิศุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 


(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน


31 กค 2560

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 239/2560 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว


เห็นชอบราคากลางก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายเวชพิศุทธิ์ สุดใจ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรพงษ์ ดวงดลาลัย)

ลงชื่อ  กรรมการ

(วิรัช เทพสุธา)







ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย14/1 หมู่ที่1  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 Ø0.40x1.00 เมตร และบ่อกัก  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร

แบบ ปร.4

น.3/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

3-5

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 24.13 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย สิบตรีวิรัชทร์ เทพสุธา

เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

| ที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ    |
|-----|--|-------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|
|     |  |       |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |             |
|     | ยอดยกมา                                |       |       |                           |        |        | 285,822.41         |             |
| 3   | งานผิวไหล่ทาง                          |       |       |                           |        |        |                    |             |
| 3.1 | Prime Coat                             | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |             |
| 3.2 | Tack Coat                              | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |             |
| 3.3 | Asphaltic Concrete ( ปูบน Prime Coat ) | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |             |
| 3.4 | Asphaltic Concrete ( ปูบน Tack Coat )  | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | หินคลุกบดอัดแน่น                       | 11    | ลบ.ม. | -                         | -      | 387.50 | 4,262.50           |             |
|     | รวม                                    |       |       |                           |        |        | 4,262.50           |             |
| 4   | งานตีเส้นจราจร                         |       |       |                           |        |        |                    |             |
| 4.1 | สีเทอร์โมพลาสติก ขาวทึบคู่             | 44.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 270.00 | 11,880.00          | กว้าง0.10ม. |
| 4.2 | Rumble Strips                          | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |             |
| 4.3 | ทางม้าลาย                              | -     | แห่ง  | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | รวม                                    |       |       |                           |        |        | 11,880.00          |             |
| 5   | งานจราจรสังเคราะห์                     |       |       |                           |        |        |                    |             |
| 5.1 | งานปรับปรุง                            |       |       |                           |        |        |                    |             |
|     | 5.1.1 หลักรน้ำโค้ง ค.ส.ล.              | -     | หลัก  | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.1.2 หลักรกิโลเมตร                    | -     | หลัก  | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.1.3 GUARD RAIL                       | -     | เมตร  | -                         | -      | -      | -                  |             |
| 5.2 | งานติดตั้ง                             |       |       |                           |        |        |                    |             |
|     | 5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก           | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.                 | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.                 | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.4 ป้ายจราจร บ3-บ55                 | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60, ต61       | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62                 | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63, ต66            | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64, ต67            | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65, ต68            | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69                | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | 5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต78          | -     | ชุด   | -                         | -      | -      | -                  |             |
|     | รวม                                    |       |       |                           |        |        |                    |             |
|     | ยอดยกไป                                |       |       |                           |        |        | 301,964.91         |             |



