

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	437,200.- บาท (-สี่แสน สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน.-)		
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำและอุปกรณ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	23 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 432,000.- บาท		
5.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบ พร.4 แบบ พร.5		
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นายสรพงษ์	ดวงคล้าย	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
3.สิบลตรีวิรัตน์	เทพสุธา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ชื่อ: กองช่าง

หน่วยงาน: โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ

25 ก.ค. 59

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประมาณราคา:

วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ:

กองช่าง

ประมาณการ:

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไฟฟ้า				Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	340,504.10	1.2708	432,712.61	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทาง				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			432,712.61	
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			432,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณราคา ส.ด. 


(วิรัตน์ เทพสุธา)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ตรวจสอบ 

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(ดร.ศิวัช บุญเกิด)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

อนุมัติ 


(นายสุทธิเดช रिมีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน


23 ก.ค. 2559

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 283/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้ตรวจสอบ


พิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรพงษ์ ดวงคล้าย)

ลงชื่อ  กรรมการ

(วิรัตน์ เทพสุธา)

สำเนาถูกต้อง

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่                      รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน                      บาท/ลิตร

ประมาณการโดย      วิศวกร      เทศบาล

เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ขุดดินฐานรากและถมคิน	4.00	ลบ.ม.	-	125.00	125.00	500.00	
2	เข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x4.00 เมตร	10.00	ตัน	1,020.00	600.00	1,620.00	16,200.00	รวมที่ตอกในน้ำ2ตัน
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	398.00	1,898.00	1,898.00	
4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	327.38	91.00	418.38	836.76	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.45	ลบ.ม.	1,800.00	391.00	2,191.00	9,749.95	
6	เหล็ก RB 6 มม.	27.00	กก.	23.61	4.10	27.71	748.17	
7	เหล็ก RB 9 มม.	190.00	กก.	26.17	4.10	30.27	5,751.30	
8	เหล็ก DB 12 มม.	65.00	กก.	17.89	3.30	21.19	1,377.35	
9	เหล็ก DB 16 มม.	75.00	กก.	18.48	3.30	21.78	1,633.50	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	30.00	-	30.00	240.00	
10	ไม้แบบ+ไม้โครง	23.00	ตร.ม.	100.00	103.00	203.00	4,669.00	
11	ตะปู	10.00	กก.	60.00	-	60.00	600.00	
12	เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส 100x100x2.3 มม.	70.00	กก.	26.50	12.00	38.50	2,485.00	
13	เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50x2.3 มม.	108.00	กก.	26.50	12.00	38.50	4,158.00	
14	เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส 38x38x2.3 มม.	13.00	กก.	26.50	12.00	38.50	500.50	
15	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	67.00	กก.	21.19	12.00	33.19	2,223.73	
16	กระเบื้องลอนคู่ สีส้ม ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	86.00	แผ่น	65.00	8.00	73.00	6,278.00	
17	ครอบสันปรับมุงหลังคา	17.00	แผ่น	55.00	5.00	60.00	1,020.00	
18	ขอยึดกระเบื้อง หรือสกรูปลายสว่านยึดกระเบื้อง	130.00	อัน	3.50	-	3.50	455.00	
19	เชิงชายไม้เทียม 1"x8"+ปิดลอนเขาตามลอนกระเบื้อง	11.00	เมตร	250.00	73.00	323.00	3,553.00	
20	ลวดตาข่ายขมมเปียกปูน Ø3.0มม. ช่องขนาด 1 1/2"	8.00	ตร.ม.	140.00	120.00	260.00	2,080.00	
21	ผนังก่ออิฐมวลรูครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ	21.00	ตร.ม.	230.00	171.00	401.00	8,421.00	
22	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	1.00	ตร.ม.	121.46	65.00	186.46	186.46	
23	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. โครงโครงสำเร็จรูป	35.00	ตร.ม.	315.00	75.00	390.00	13,650.00	ฉาบรอยต่อเรียบ
24	งานสีน้ำพลาสติก	44.00	ตร.ม.	150.00	34.00	184.00	8,096.00	
25	งานสีน้ำมัน+สีกันสนิม	16.00	ตร.ม.	106.00	73.00	179.00	2,864.00	
26	สายยูหนา 3 มม.	1.00	ชุด	25.00	-	25.00	25.00	
27	บูตเหล็ก	3.00	ชุด	35.00	-	35.00	105.00	
28	มือจับติดกับประตู 4"	1.00	ชุด	75.00	-	75.00	75.00	
29	กุญแจทองเหลือง	1.00	ชุด	120.00	-	120.00	120.00	
	รวม						100,499.72	

สำเนาถูกต้อง  
 (นายเวทวิสุทธิ์ สุดใจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ

แบบ ปร. 4

น.2/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน


ราคาน้ำมัน


- บาท/ลิตร


ประมาณการโดย สิบตรีวีรภัทร์ เทพสุธา

เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						100,499.72	
30	ราวเหล็กอาบสังกะสี Ø1" คัดเหลือง	35.20	กก.	68.75	8.50	77.25	2,719.20	
31	ราวเหล็กอาบสังกะสี Ø2" คัดเหลือง	100.02	กก.	60.60	8.50	69.10	6,911.38	
32	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w.	4.00	ชุด	156.50	100.00	256.50	1,026.00	
33	สาย VAF 2x2.5 SQ.MM.	30.00	เมตร	20.26	12.00	32.26	967.80	
34	ระบบควบคุมการทำงานสูง-ส่งน้ำ 2 ตู้	2.00	ตู้	6,000.00	1,000.00	7,000.00	14,000.00	
35	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน ขนาด 10 แรงม้า (HP)	2.00	ชุด	-	-	53,000.00	106,000.00	L.S.
36	ระบบท่อภายในห้อง - ภายนอก ท่อดูด-ส่ง	1.00	งาน	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	L.S.
37	เสาไฟฟ้า 9 เมตร	2.00	ต้น	2,400.00	300.00	2,700.00	5,400.00	
38	สายไฟ THW 25 SQ.MM. 3 เส้น	510.00	เมตร	90.00	25.00	115.00	58,650.00	
39	สายไฟ THW 16 SQ.MM. 3 เส้น	170.00	เมตร	54.00	20.00	74.00	12,580.00	
40	มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 15A	1.00	ชุด	-	-	11,000.00	11,000.00	
41	ประตูเหล็กตาข่าย ปิดทับด้วยเหล็กแผ่น 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	
42	BREAKERS ขนาด 60A CB 3P	1.00	ชุด	1,100.00	50.00	1,150.00	1,150.00	
43	ชุดแร็คยึดสายไฟฟ้า	6.00	ชุด	500.00	100.00	600.00	3,600.00	
	รวม						340,504.10	
				รวมค่าวัสดุและแรงงาน			340,504.10	
				FACTOR F	1.2708		92,208.51	
				รวมราคาก่อสร้าง			432,712.61	
	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย				-	
				รวมราคาก่อสร้าง			432,712.61	
				ปรับงบประมาณคงเหลือ			432,000.00	
	ตัวอักษร			สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ ส.ต.  ผู้ประมาณราคา  
(วีรภัทร์ เทพสุธา)  
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง