



ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 40 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 450,000.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน.-) โดยวิธีเจาะเจาะจง และราคากลางของงานก่อสร้าง 397,000.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 103/8 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ต่วนที่สุด ที่ ปช. 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสุทธิเดช रिทธิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกกรีต ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 40 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	450,000.- บาท (-.สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน.-)		
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร		
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 397,000.- บาท		
5.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบ พร.4 แบบ พร.5		
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นายสรพงษ์	ดวงคล้าย	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
3.สิบตรีวิรัตน์	เทพสุธา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

งานขั้วสดแบบ ปร.5
เลขรับที่..... 432
วันที่ 22 ส.ค. 2560
ราคา.....

ส่วนราชการ: กองช่าง

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน


ประมาณราคา: วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 40 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: กองช่าง

ประมาณการ: แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	289,198.72	1.3624	394,004.34	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00		3,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			397,504.34	
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			397,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณราคา 

(นายสรพงษ์ ดวงคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ 

(ดร. ศิว บัญเกิด)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตรวจสอบ 

(นายเวชพิสุทธิ์ สดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ 

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

21 ส.ค. 2560

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 3.15/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบราคากลางค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายเวชพิสุทธิ์ สดใจ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรพงษ์ ดวงคล้าย)

ลงชื่อ  กรรมการ

(วรภัทร เทพสุชา)



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบ ปร.4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

น.2/4

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 40 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน

แบบเลขที่ รายการเลขที่ 1 - 4.3

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 25.31 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสรพงษ์ ดวงคล้าย

เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานกรูยทางยางป้าชุดต่อพร้อมชนทั้ง	65.00	ตร.ม.	-	4.73	4.73	307.45	
1.2	ชุดร้อยผิวทางเดิม A.C. พร้อมชนทั้ง		ตร.ม.					
1.3	ชุดร้อยคันทางเดิมแล้วทับ	660.00	ตร.ม.	-	8.58	8.58	5,662.80	
1.4	งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)		ลบ.ม.					
1.5	ลูกรับบดอัดแน่น (ชั้นรองพื้นทาง)	155.00	ลบ.ม.	-	-	278.81	43,215.55	
1.6	หินคลุกบดอัดแน่น (ชั้นพื้นทาง)	110.00	ลบ.ม.	-	-	497.63	54,739.30	
1.7	Skin Patch		ตร.ม.					
	รวม						103,617.65	
2	งานผิวทาง							
2.1	Prime Coat	667.00	ตร.ม.	-	-	27.55	18,375.85	
2.2	Tack Coat		ตร.ม.					
2.3	ผิว Asphaltic Concrete							
	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	667.00	ตร.ม.	-	-	185.66	123,835.22	
	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.					
2.4	งานฉาบผิว Para Slurry Seal		ตร.ม.					
	รวม						142,211.07	
3	งานผิวไหล่ทาง							
3.1	Prime Coat		ตร.ม.					
3.2	Tack Coat		ตร.ม.					
3.3	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
3.4	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.					
3.5	หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.					
	รวม						0.00	
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	38.00	ตร.ม.	-	-	290.00	11,020.00	
4.2	Rumble Strips		ตร.ม.					
4.3	ทางม้าลาย		แท่ง					
	รวม						11,020.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน						256,848.72	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบ ปร.4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

น.3/4

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 40 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน

แบบเลขที่ รายการเลขที่ 5 - 5.2.21

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 25.31 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสรพงษ์ ดวงคล้าย

เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา					256,848.72		
5	งานจราจรสังเคราะห์							
5.1	งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักราบ ค.ส.ล.		หลัก					
	5.1.2 หลักริโลเมตร		หลัก					
	5.1.3 GUARD RAIL		เมตร					
5.2	งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด					
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.		ชุด					
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด					
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3-บ55		ชุด					
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60, ต61		ชุด					
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62		ชุด					
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63, ต66		ชุด					
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64, ต67		ชุด					
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65, ต68		ชุด					
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด					
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด					
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด					
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75		ชุด					
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด					
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77		ชุด					
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด					
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด					
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2		ชุด					
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด					
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด					
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด					
	รวม					0.00		
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน					256,848.72		

