



ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

.เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนดงบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน.-) โดยวิธีเฉาะเจาะจง และราคากลางของงานก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.-)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๔ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช. ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายสุทธิเดช ริมธีระกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-.หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน.-)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓/๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร		
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท		
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบ	ปร.๔	
	แบบ	ปร.๕	
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑.นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสรพงษ์	ดวงคล้าย	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓.สิปตรีวีร์ภัทร์	เทพสุธา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

งานขั้วสุด แบบ ปร.5  
เลขรับที่ 275  
วันที่ 11.1 พ.ค. 2561  
เวลา 10.32 น.

ส่วนราชการ: กองช่าง

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของ: สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประมาณราคา: วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สถานที่ดำเนินการ ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 19 ม. 4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

11 พ.ค 61  
10.32 น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ:

กองช่าง

ประมาณการ:

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	122,242.21	1.3624	166,542.79	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			170,042.79	
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			170,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณราคา

( นายสรพงษ์ ดวงคล้าย )

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

( นายสิรวัดน์ โพธิวิหค )

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตรวจสอบ

( นายเวฬุพิสุทธิ สุดใจ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

( นายสุทธิเดช ริมธีระกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 269/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 269.50 ตารางเมตร

น.2/4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 19 ม. 4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่ 1-4.3

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 27.71 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสรพงษ์ ดวงคล้าย

เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานกรูยทางถางป่าขุดตอ		ตร.ม.					
1.2	ขุดรื้อผิวทางเดิม A.C. พร้อมขนทิ้ง		ตร.ม.					
1.3	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	308.00	ตร.ม.	-	8.12	8.12	2,500.96	
1.4	ลูกรังบดอัดแน่น ( ชั้นรองพื้นทาง )		ลบ.ม.					
1.5	ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	-	-	525.65	8,410.40	
1.6	Skin Patch		ตร.ม.					
1.7	Deep Patch		ตร.ม.					
	รวม						10,911.36	
2	งานผิวทาง							
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	41.00	ลบ.ม.	1,900.00	306.00	2,206.00	90,446.00	
2.2	เหล็ก wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	269.50	ตร.ม.	18.69	5.00	23.69	6,384.46	
2.3	เหล็ก Dowel bar Ø 15 มม.	80.00	กก.	20.69	3.40	24.09	1,927.20	
2.4	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าว	7.70	ตร.ม.	604.05	-	604.05	4,651.19	
	- ตะปู	5.70	กก.	36.45	-	36.45	207.77	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	23.10	ตร.ม.	-	133.00	133.00	3,072.30	
2.5	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	15.75	ลิตร	45.00	-	45.00	708.75	
2.6	งานบ่มคอนกรีต	269.50	ตร.ม.	7.20	-	7.20	1,940.40	
	รวม						109,338.07	
3	งานผิวไหล่ทาง							
3.1	Prime Coat		ตร.ม.					
3.5	หินคลุกบดอัดแน่น	5.75	ลบ.ม.	-	-	346.57	1,992.78	
	รวม						1,992.78	
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.					
4.2	Rumble Strips		ตร.ม.					
4.3	ทางม้าลาย		แท่ง					
	รวม						0.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน						122,242.21	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 269.50 ตารางเมตร

น.3/4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย 19 ม. 4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่ 5-5.2.21

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคาน้ำมัน 27.71 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสรพงษ์ ดวงคล้าย

เมื่อวันที่ 14 เดือน <sup>A</sup>พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา					122,242.21		
5	งานจราจรสังเคราะห์							
5.1	งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักรน้ำโค้ง ค.ส.ล.		หลัก					
	5.1.2 หลักริโลเมตร		หลัก					
	5.1.3 GUARD RAIL		เมตร					
5.2	งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด					
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.		ชุด					
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด					
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3-บ55		ชุด					
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60, ต61		ชุด					
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62		ชุด					
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63, ต66		ชุด					
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64, ต67		ชุด					
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65, ต68		ชุด					
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด					
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด					
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด					
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75		ชุด					
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด					
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77		ชุด					
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด					
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด					
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2		ชุด					
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด					
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด					
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด					
	รวม					0.00		
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน					122,242.21		

